



Mairie
20, rue du Château
33480 Castelnaud-de-Médoc
Tel. : 05 56 58 21 50 - Fax : 05 56 58 18 10

DIRECTION DU PÔLE TECHNIQUE ET DE L'URBANISME

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

RENOVATION DU LAVOIR DE LANDIRAN

Marché à procédure adaptée (art. 28 du CMP)

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Projet :			
Rénovation du lavoir de Landiran			
N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	Quantité	TOTAL en € HT
1	Rénovation du Lavoir de Landiran		
	<p><i>Caractéristiques selon Article 3.1 du C.C.T.P. :</i></p> <p>Amenée et repli du matériel</p> <p>Dépose de l'ensemble des pierres existantes sur la partie inclinée uniquement, décrottage et stockage pour réemploi,</p> <p>Reconstitution de la partie plane en haut de lavoir. Reboucher les trous existants avec pierres de récupération, nettoyer et jointer.</p> <p>Terrassement de la partie inclinée, évacuation des terres, nivellement pour recevoir dallage rampant incliné,</p>		
	<p>Protection de la berge par mise en œuvre de pieux (bois, métallique...), enfoncement à la pelle mécanique depuis l'autre côté de la berge (ou autre solution technique), ou mise en œuvre d'un autre ouvrage de renforcement (création de fondation en soutènement...)</p> <p>SOLUTION TECHNIQUE proposée ci-dessous par le candidat :</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	ENS
	<p>Réalisation d'un dallage béton et hydrofuge pour recevoir un revêtement de pierres de récupération, mise en forme suivant rampant existant,</p> <p>A l'aide des matériaux récupérés, reconstituer ce qu'aurait pu être le lavoir d'antan en réalisant une pente douce sur les 2/3 de la longueur du lavoir - poser les pierres de récupération sur chape mortier, jointoiment au mortier, nettoyage des pierres...</p> <p>Sur le 1/3 restant, traitement en béton désactivé formule à définir (gérer les problèmes de laitance afin d'éviter un écoulement dans la Jalle),</p> <p>Les parties verticales : consolider les murs du lavoir, reprendre la partie de muret existant sous bardage en aval du cours d'eau, rebouchage des trous avec moellons, jointoiment mortier</p> <p>Nettoyage des abords en fin de travaux.</p>		
TOTAL en € HT 1		
TVA 20%		
TOTAL en € TTC 1		
2	Options		
	<p>Signalétique</p> <p>Fourniture et pose d'un panneau d'informations et de signalement (Ex. Lavoir de Landiran + texte sur l'histoire du lavoir et son usage en général + photographie d'antan).</p>	ENS
TOTAL en € HT 1+2		
TVA 20%		
TOTAL en € TTC 1+2		

Date cachet et signature d'une personne habilitée :